

Artikel bragt i "Lysavisen" juni 1996

Af Helge Rørdam Olesen, Fengersvej 19

Se iøvrigt <http://www.lyset-i-valby.dk/Istand/Stakitter/Stakit.htm>

Stakitterne i "Lyset"


I den nye lokalplan for "Lyset" er det fastlagt, at forhaverne skal hegnes med hvidt træstakit af den oprindelige type. Der er dog ikke noget til hinder for, at man kan bibeholde eksisterende hegn om forhaven.

For seks år siden opsatte jeg et nyt træstakit af den oprindelige type (til erstatning for et affældigt hegn af jernrør og trådnet).. Det har givet mig nogle erfaringer, som her gives videre til andre. Arbejdet var overkommeligt, så hvis man har mod på gør-det-selv-arbejde, er et nyt "gammelt" stakit ikke noget afskrækkende projekt.


Stolperne

For mit vedkommende var de eksisterende betonstolper i så god forfatning, at de kunne repareres og bruges igen. En enkelt stolpe ved lågen manglede dog, så her valgte jeg som den nemmeste løsning at opsætte en trykimprægneret stolpe. De oprindelige stolper har et tværsnit på 135 x 135 mm; byggemarkeder har typisk kun nogle spinklere stolper på 100 x 100 mm, men mange byggemarkeder kan dog levere stolper på 125 x 125 mm.

Hos mig kunne de gamle beslag i betonstolperne vanskeligt genbruges, så dem fjernede jeg med vinkelsliber. Jeg fandt det vigtigt, at stakitfagene kunne tages ned til rengøring og maling uden for stort besvær. Jeg valgte derfor sætte vinkelbeslag (sømbeslag, type 35350)) på stolperne, og at skrue stakitfagene fast på beslagene. Denne løsning har jeg været godt tilfreds med.



Stakit på Eschrichtsvej og Fengersvej



Detalje: stavenes top

Stavene

Hvert stakitmodul hos mig var mellem 185 og 189 cm bredt. Jeg målte nogle eksisterende gamle stakitter op, og fandt følgende varianter af stakitter:

1) *Eschrichtsvej og Fengersvej* - disse stakitter buer opad på midten. Der er (typisk) 17 stave med symmetri omkring den midterste. Målene er
99, 99.5, 101, 102.5, 105.5, 108, 110.5, 111.5, **112.5**, 111.5 ...

2) *Carl Langesvej* - stakitterne er vandrette på det midterste stykke. Der er 17 stave med følgende mål
114, 108.5, 13 stave á 102, 108.5, 114

3) *Steenbergsvej* - stakitterne buer nedad på midten
Jeg fandt et stakit med 19 stave, med symmetri omkring den midterste. Målene var:
115, 112.5, 111, 109, 107, 106, 104, 103.5, 103, **102.5**, 103 ...

Da jeg skulle lave mit stakit, valgte jeg i sin tid til stavene at bruge ru, trykimprægnerede lægter 25x50 mm. Ulempen ved de ru lægter er, at de var *meget* ru, så jeg brugte en del til på at slibe dem lidt glattere. Man kan evt. i stedet høvlet træ (21x43 mm), men det er mindre holdbart og langt dyrere.

Bemærk iøvrigt, at stavene er let afrundede foroven; der er fjernet en trekantet bid på 1x1 cm fra hvert af stavenes øverste to hjørner. Stavene er sømmet fast på nogle tværgående planker (dimensionen af plankerne er ikke afgørende, jeg valgte 21x95mm).

Maling

Som overfladebehandling valgte jeg heldækkende hvid træbeskyttelse. Det har holdt godt, og har været nemt at vedligeholde.

Helge Rørdam Olesen
Fengersvej 19